

OBIECTIV: Lucrari de betonare santuri pe strada Horea in loc.Nusfalau
OBIECTUL: Santuri betonate
STADIUL FIZIC: Santuri Betonate Strada Horea-Nusfalau
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____



dimensiuni: h 60 x L 260
sau raport de 1:5
format recomandat
.pg. bmp

Proiect: _____ **nr:** _____
Plansa: _____ **nr:** _____
Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

03.05.2017

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitoliul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	2.87	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	CZ0109F1	Beton marca B 400, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm, în beton armat în structuri si elemente cîn beton precomprimat, preparat cu ciment P 45 în instalatii necentralizate :	mc	261.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	PB12A1	Turnare beton armat b200 in bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete tubulare...manuaj	mc	261.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	CB08A1	Cofraje pentru beton simplu si armat turnat în constructia apeductelor, canalelor si anexelor executate din scinduri de rasinoase si anexelor executate din scânduri de rasinoase	mp	1,684.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	TSD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f.compactat cu...cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	261.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	627.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	TRA01A30	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	501.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	TRA01A02P	Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	516.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Santuri Betonate Strada Horea-Nusfalau

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	AcD36F2+ Tub PVCcorugat (bara) D=300mm L=6m	buc	39.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	AcD36G2+ Tub PVC corugat (bara) D=400mm L=6m	buc	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	AcD36G2+ Tub PVC corugat (bara) D=500 mm L=6m	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	2.07		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recapitulatie 1 octombrie 2014					
CAS						
Fond de risc						
Concedii si indemnizatii						
Somaj						
Fond de garantare						
Sanatate						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

